

LAGERBEHÄLTER
aus Stahl
mit Sondergewährleistungen*
nach DIN 6608

Nenninhalt in Ltr.	Durchm. in mm	max. Länge in mm	* Ultra-E Preis - EUR	SUPER-Ausf. Preis - EUR	Einbauüber- wachung** Preis - EUR	Gewährleistungszeiten
1.000	1.000	1.520	4.075,-	3.435,-	440,- netto	Lagerbehälter nach DIN 6608-6618 2 Jahre nach VOB -SUPER Doppelwandige Lagerbehälter nach 6608/D und DIN 6616/D 10 Jahre Teilgarantie auf Undichtigkeit von innen
3.000	1.250	2.770	5.835,-	4.550,-		
5.000	1.600	2.850	6.155,-	4.575,-		
7.000	1.600	3.740	7.270,-	5.275,-		
10.000	1.600	5.335	9.400,-	6.685,-		
13.000	1.600	6.930	11.590,-	8.155,-		
+ 16.000	1.600	8.525	14.160,-	9.950,-		
10.000	2.000	3.750	10.070,-	7.355,-		
13.000	2.000	4.520	12.310,-	8.880,-		
16.000	2.000	5.480	14.400,-	10.200,-		
20.000	2.000	6.830	15.305,-	10.975,-	575,- netto	Ultra E* Doppelwandige Lagerbehälter nach DIN 6608/D mit Epoxidharzisolierung nach DIN 6607 und Superschale innen. 20 Jahre Vollgarantie gegen Innen- und Außenkorrosion in Verbindung mit Einbau- überwachung und Wartungsvertrag.
+ 25.000	2.000	8.370	17.885,-	12.650,-		
+ 30.000	2.000	9.910	21.285,-	15.060,-		
20.000	2.500	4.840	16.365,-	12.030,-		
25.000	2.500	5.830	19.125,-	13.890,-		
30.000	2.500	6.820	22.415,-	16.190,-	830,- netto	
+ 40.000	2.500	8.800	26.385,-	19.610,-		
+ 50.000	2.500	10.780	31.405,-	22.480,-		
++ 60.000	2.500	12.760	35.820,-	26.070,-	1.150,- netto	
40.000	2.900	6.930	28.220,-	21.450,-		
+ 50.000	2.900	8.428	34.420,-	25.495,-		
+ 60.000	2.900	9.925	38.185,-	28.440,-		
++ 80.000	2.900	12.920	46.150,-	34.875,-		
++ 100.000	2.900	15.915	54.860,-	40.870,-		

Preisstellung: Frei befahrbarer Baustelle Deutschland (Festland), unabeladen, zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.
 Die Preise besitzen Gültigkeit bis auf Widerruf. Netto zuzüglich gesetzl. Mehrwertsteuer.

* Gewährleistung nur in Verbindung mit Einbauüberwachung (siehe Gewährleistungsurkunde).

** Einbauüberwachung nur in Verbindung mit der Behälterlieferung. Sonst zuzüglich der Fahrkosten nach Aufwand.

Die Einbauüberwachung beinhaltet:

- Bereitstellen eines Werksachkundigen an der Baustelle
- Kontrolle der Baugrube und des Verfüllmaterials
- Überprüfung der Außenisolierung
- Auflaminieren einer Schutzkappe über die Kranöse zur optimalen Isolierung der Öse.
- Ausstellen einer ISO-Testbescheinigung
- die Einbauüberwachung endet mit dem Ablegen des Behälters in das bauseits vorbereitete Sandbett.

Überwachung des Tankeinbaus und der ordnungsgemäßen Verfüllung der Grube bis 20 cm über dem Tankscheitel gemäß TRbF 121.
 Preis auf Anfrage

Seit dem 01.01.2002 werden alle unterirdischen Behälter gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ohne Kontrollflüssigkeit geliefert

Unverbindliche Preisempfehlung Technische Änderungen vorbehalten Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.